

1. Основание Дома:

- Тип опор: Металлические стойки
Количество: 34 шт. (для моделей M6 и M9)
Материал: Стальной профиль 40х60 мм
- Защитное покрытие: Окрашены битумной мастикой
Глубина установки: Предназначены для заглубления на 1300 мм в грунт.
- Обвязочный брус (ростверк):
Материал: Доска хвойных пород, технической сушки
Сечение: 150х40 мм
Защитная обработка: Пропитана битумной мастикой
- Защита от грызунов: Металлическая сетка по периметру основания дома.
- Черновой пол (платформа):
Материал: Плиты OSB-3 (влагостойкие)
Толщина: 16 мм
- Утепление пола:
Материал: Пенополистирол экструдированный
Толщина: 100 мм
- Чистовой пол:
Материал: Половая доска хвойных пород, технической сушки, шпунтованная.
Стандартное сечение: 100х35 мм (возможность выбора другого сечения по согласованию).

2. Конструкция Купола (Поставляется в виде Готовых Модулей):

- Тип конструкции: Самонесущая, собирается из 105 готовых треугольных модулей (включая оконные модули).
- Каркас модулей:
Материал: Доска хвойных пород, технической сушки
Сечение: 40х150 мм
Защитная обработка: Окрашена акриловой краской для тяжелых условий эксплуатации и сырых помещений.
- Соединение модулей: Болтовое соединение (болты M10, 2 шт. на каждую грань треугольного элемента).
Комплектация крепежа модуля: Болт M10, 2 широкие шайбы, гайка.
- Наружная обшивка модулей (интегрирована в модуль):
Материал: ЦСП (цементно-стружечная плита)
Толщина: 12 мм
- Утепление модулей (интегрировано в модуль):
Вариант 1 (стандартный): Пенополистирол экструдированный Технониколь CARBON, толщина 100 мм.
- Вариант 2 (опциональный/по выбору): Двухкомпонентный напыляемый пенополиуретан (ППУ), толщина/плотность эквивалентна 100 мм пенополистирола по теплосопrotивлению (соответствует нормам для жилых строений в РБ).

3. Кровельное Покрытие и Герметизация Швов:

- Финишное покрытие модулей: Резиновая (латексная) краска.
Стандартный цвет: Серый (RAL 7004). Возможен выбор другого цвета по каталогу RAL.
- Материалы для герметизации межмодульных швов (поставляются в комплекте):
Кровельные мастики.
- Армирующие нащельники:
Материал: Нержавеющая сталь.
Покрытие нащельников: Окрашены в цвет кровли (RAL 7004) или белый цвет (по выбору).
- Герметизирующие и демпферные ленты (необходимы согласно технологии сборки).

4. Окна и Двери:

- Окна:
Тип: Стеклопакеты, устанавливаемые непосредственно в деревянный каркас модулей.
Конструкция стеклопакета: Двухкамерные, с заполнением аргоном и энергосберегающим стеклом (i-стекло).
Количество (глухие, интегрированные в каркас):
CYBERDOME M6: 16 шт.
CYBERDOME M9: 10 шт.
- Окно ПВХ (только для M9):
Количество: 1 шт.
Тип: ПВХ, с поворотно-откидным механизмом открывания (для проветривания).
Стеклопакет: Двухкамерный, с заполнением аргоном и энергосберегающим стеклом (i-стекло).
Фурнитура: Стандартная.
- Входная дверь:
Тип: ПВХ, цельный дверной блок (балконного типа), порог интегрирован под чистовой пол для удобства и герметичности.
Стеклопакет: Двухкамерный, с заполнением аргоном и энергосберегающим стеклом (i-стекло).
Фурнитура: Стандартный комплект (замок, ручка).

5. Материалы для Внутренней Отделки Купола:

- Панели для стен и потолка:
Материал: Шлифованная фанера.
Толщина фанеры: 10 мм. Финишное покрытие: Окрашена пропиткой белого цвета.
Формат: Готовые для монтажа панели.
- Пароизоляция для внутреннего контура утепления купола:
Поставляется в рулонах (бухтах) в заводской упаковке производителя.
Тип: Стандартная пароизоляционная мембрана (марка может варьироваться).

6. Терраса:

- Площадь:
CYBERDOME M6: 30 м²
CYBERDOME M9: 50 м²

- Каркас террасы: Устанавливается на общее с полом дома каркасное основание. Материал: Доска хвойных пород, технической сушки (аналогично обвязке основания дома).
Сечение: 150х40 мм. Защитная обработка: Пропитана битумной мастикой.
Настил террасы:
- Материал настила: Палубная доска из лиственницы.

7. Элементы пассивной вентиляции:

- Приточные вентиляционные модули (для встраивания в пол): 2 шт. на каждый дом.
- Отточные вентиляционные модули (для встраивания в кровлю): 4 шт. на каждый дом.

8. Дополнительные Элементы и Материалы:

- Комплект всего необходимого крепежа и приспособлений для сборки дома из модулей и монтажа террасы.
- Подробная пошаговая инструкция по сборке (печатная и электронная версии).
- Бесплатное сопровождение (шеф-монтаж) при самостоятельной сборке.
- Технический паспорт изделия.

9. Что НЕ Входит в Комплект Поставки:

- Работы по подготовке участка (выравнивание, дренаж и т.п.).
- Специфические фундаментные работы (если требуются для сложных грунтов, выходящие за рамки стандартной опорной системы из 34 стоек).
- Работы по сборке домокомплекта (монтажные работы). Мы можем предложить услуги по сборке силами наших квалифицированных партнеров или нашей бригады по отдельному договору и за дополнительную плату (ориентировочно 3000-5000\$ в бел рублях).
- Инженерные коммуникации (разводка электрики внутри дома, сантехника, канализация, система отопления, вентиляция) и их монтаж.
- Сантехническое оборудование (унитаз, раковина, душ и т.п.).
- Отопительные приборы.
- Мебель.
- Получение разрешений на строительство (если требуется).
- Ландшафтные работы.

10. Возможность доукомплектации:

Помимо стандартного комплекта поставки, мы можем предложить дополнительно необходимые материалы и оборудование для организации внутренней планировки, сантехники, отопления, электрификации и освещения вашего дома.